

**Gmina Turośń Kościelna  
ul. Białostocka 5  
18-106 Turośń Kościelna**

BZP.271.11.2021

### **Odpowiedź na pytania nr 4**

*Dotyczy: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie części wsi Tolcze i Trypucie.*

1. Prosimy o podanie grubości warstwy bitumicznej.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że warstwa wiążąca wynosi 8cm, natomiast warstwa ścieralna 5cm.

2. Prosimy o zamieszczenie pełnej konstrukcji nawierzchni przeznaczonej do odbudowy w poz. 28 d.4.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Konstrukcja nawierzchni przeznaczonej do odbudowy powinna być wykonana zgodnie z Decyzją Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku nr ST.470.228.2021 z dn. 26.07.2021r. i spełniać warunki jak dla kategorii drogi KR2

3. Prosimy o potwierdzenie, że beton asfaltowy do odbudowy nawierzchni bitumicznej należy wykonać wg aktualnych wytycznych WT-1 2014, WT-2 2014 cz. I i WT-2 2016 cz.II.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza, że beton asfaltowy do odbudowy nawierzchni bitumicznej należy wykonać wg aktualnych wytycznych WT-1 2014, WT-2 2014, cz.I i WT-2 2016 cz.II

4. Czy Zamawiający dopuści wykonanie kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową?

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza wykonanie kanalizacji metodą bezwykopową.

5. Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej?

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie będzie pobierał opłat za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych

**6.** Prosimy o załączenie szczegółu dotyczącego warstw asfaltowych, które trzeba będzie odtworzyć na trasie projektowanej kanalizacji tłocznej.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Jak w pytaniu nr 2.

**7.** Czy należy skalkulować koszt zajęcia pasa dla zadania

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Jak w pytaniu nr 5.