

OBWIESZCZENIE Z DNIA 20-04-2023

Stosownie do art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.), Wójt Gminy Turośń Kościelna zawiadamia, że w urzędzie zakończono postępowanie wszczęte na wniosek Gminy Turośń Kościelna, w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu, na działkach o nr ew. gr. 457/3, 457/4, 457/2, 648, 456 położonych obrębie ewid. Niewodnica Kościelna, gmina Turośń Kościelna oraz na działce o nr ew. gr. 190 położonej w obrębie ewid. Trypucie, gmina Turośń Kościelna w zakresie robót budowlanych obejmujących wykonanie:

- instalacji zewnętrznej grawitacyjnej z rur PVC – U SN8:

- Średnica $\varnothing 200$ mm – 80 m (± 20 %),
- Średnica $\varnothing 160$ mm (odprowadzanie ścieków z pomieszczenia socjalnego w zabudowie kontenerowej) – 15m (± 20 %),

- instalacji zewnętrznej tłocznej z rur PEHD SDR17 PN10:

- średnica $\varnothing 90$ mm (ścieki oczyszczone)– 190 m (± 20 %),
- średnica $\varnothing 90$ mm (ścieki surowe)– 10 m (± 20 %),
- Średnica $\varnothing 75$ -90 mm (osad nadmierny) – 70 m (± 20 %),
- Średnica $\varnothing 75$ mm (recyrkulacja) – 70 m (± 20 %),
- Średnica $\varnothing 75$ mm (wody osadowe) – 30 m (± 20 %),

- zagospodarowania terenu oczyszczalni ścieków:

- Utwardzony plac na terenie oczyszczalni ścieków z kostki brukowej – ok. 860m²,
- Ogrodzenie terenu oczyszczalni ścieków – ok. 200 m,

- przepompowni ścieków surowych w zbiorniku DN2000- polimerobeton,

- przepompowni ścieków oczyszczonych w zbiorniku DN1200 GRP lub polimerobeton

- przepływomierza ścieków surowych zabudowanego w studni betonowej DN1200,

- przepływomierza ścieków oczyszczonych zabudowanego w studni betonowej DN1200,

- sitopiaskownika w zabudowie kontenerowej ok. A=20m²,

- studni rozdziału DN1200 GRP,
- osadniki wstępne 59 m³ każdy – 2 kpl,
- bioreaktory w technologii obrotowych złożeń biologicznych 1000 RLM, GRP- 2kpl,
- osadnik wtórny GRP I. stopnia 30 m³,
- osadnik wtórny GRP II. Stopnia,
- przepompownia ścieków oczyszczonych DN1200 GRP lub polimerobeton,
- przepływomierz ścieków oczyszczonych zabudowany w studni betonowej DN1500,
- studzienki rewizyjnej PP600 – 8 kpl.
- studzienki rozprężnej PP600 – 1 kpl.,
- wylotu betonowego ścieków oczyszczonych do odbiornika,
- zbiornika stabilizacji beztlenowej osadu GRP V=79 m³,
- recyrkulacji ścieków oczyszczonych z osadnika II. stopnia PE SDR17 PN10,
- instalacji osadów nadmiernych PE SDR17 PN10,
- instalacji wód osadowych PE SDR17 PN10,
- zewnętrznej instalacji elektrycznej zasilającej nowoprojektowane urządzenia,
- pomieszczenie socjalne – zabudowa kontenerowa A=20m²,
- utwardzenie terenu A=860m².

Z aktami sprawy można zapoznać się w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia w Urzędzie Gminy Turośl Kościelna oraz uzyskać wyjaśnienia w sprawie, po uprzednim umówieniu się telefonicznie z pracownikiem (tel. 85 715 80 13).

Z up. WÓJTA

mgr inż. Kamil Tomasz Dobrzyński
Kierownik Referatu Budownictwa
i Zagospodarowania Przestrzennego