

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

1. Dane Zamawiającego

Rzymskokatolicka Parafia Św. Antoniego Padewskiego w Niewodnicy Kościelnej

ul. Kościelna 3

18-106 Niewodnica Kościelna

telefon: 85 663 29 68

e-mail: niewodnica@archibial.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z remontem i bieżącą konserwacją dzwonnicy nad narteksem - elewacja i pokrycie dachowe kościoła parafialnego pw. Św. Antoniego Padewskiego w Niewodnicy Kościelnej. W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano następujące prace:

1. Odnowienie lub całkowite odtworzenie pokrycia dachowego z blachy na rąbek stojący, rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich nad narteksem i dzwonnica z blachy stalowej powlekaniej w kolorze RAL 8004.

2. Odnowienie lub uzupełnienie tynków albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla zabytku kolorystyki poprzez:

- a) usunięcie zawilgoconych, zniszczonych i odspojonych tynków do podłoża ceglanego
- b) zmycie powierzchni wodą pod ciśnieniem, doczyszczanie pozostałych tynków z resztek farb
- c) wykonanie systemowego tynku renowacyjnego WTA składającego się z obrzutki, tynku podkładowego magazynującego sole oraz tynku nawierzchniowego
- d) wykonanie szpachli scalającej uwidaczniającej strukturę
- e) malowanie elewacji farbami o dużej dyfuzyjności

3. Odnowienie lub uzupełnienie okładzin architektonicznych (detali, gzymsów, obramowań itp.) albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla zabytku kolorystyki poprzez:

- a) usunięcie części gzymsów wykazujących cechy odspojenia, skorodowania itp.
- b) zdemontowania odspojonych cegieł, oczyszczenie i powtórne wmurowanie
- c) zmycie powierzchni wodą pod ciśnieniem, doczyszczanie pozostałych tynków z resztek farb
- d) odtworzenie detali sztukatorskich metodą ciągnioną z reprofilacją istniejących detali dobrze zachowanych

e) wykonanie szpachli scalającej z drobnej szpachli wapiennej celem wyeksponowania i zróżnicowania faktur na tynku i detalu

f) malowanie farbami o dużej dyfuzyjności

4. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w strefie cokołowej z odnowieniem lub uzupełnieniem okładzin architektonicznych z płyt piaskowca albo ich całkowite odtworzenie poprzez:

- a) demontaż płyt cokołowych, oczyszczenie muru i płyt
- b) wykonanie reprofilacji wątków ceglanych i tynku
- c) wykonanie izolacji pionowej ze szlamu mineralnego
- d) montaż płyt cokołowych z piaskowca

3. PORÓWNANIE OFERT

- 1) F.U.H. „Rem – Jur” Jerzy Poskrobko, Wólka Przedmieście 4/2, 16-010 Wasilkow – 500.000,00 zł brutto

2) P.H.U. Antoni Rutkowski, ul. Sobolewska 4A, 15-560 Białystok – 590.000,00 zł brutto

Spośród przedstawionych ofert Zamawiający wybrał ofertę **F.U.H. „Rem – Jur” Jerzy Poskrobko, Wólka Przedmieście 4/2, 16-010 Wasilkow** - oferent zaproponował najkorzystniejszą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.