

BGK341- 5 /09

## Odpowiedź na zapytanie przetargowe

Odpowiadając na skierowane do nas zapytania Urząd Gminy w Turośni Kościelnej w załączeniu przesyła wyjaśnienia dotyczące postępowania przetargowego na **Budowa świetlicy w Niewodnicy Koryckiej wraz z zagospodarowanie terenu wokół: wykonanie ogrodzenia posesji, utwardzenie dojeżdż, dojazdów i parkingów oraz budowa śmietnika**

Pytanie Nr 1

Prosimy o wyjaśnienie zapisu w załączniku (przedmiar robót budowlanych świetlicy wiejskiej) do SIWZ w pkt. 2.8.20 dotyczącym włączów dachowych fabrycznie wykończonych na poddaszu. W powyższym punkcie Zamawiający podał obmiar 0,72 oraz jednostkę obmiaru szt. Prosimy o sprecyzowanie obmiaru.

**Odpowiedź:**

Z uwagi na to że nakłady materiałów, robocizny i sprzętu w pozycji katalogowej KNR-W 0202 1016 07 są uwzględnione na jednostkę obmiarową „szt.” w wycenie należy przyjąć obmiar 1 sztuka a nakład materiałowy na wyłaz na poddasze należy przyjąć 0,72 m<sup>2</sup>/szt. ( wyłaz o wymiarach 0,85x0,85 m ).

Pytanie Nr 2

Prosimy o wyjaśnienie zapisu w załączniku do SIWZ - przedmiar robót drogowych poz. 5.1 dotyczącym chodników . W powyższym punkcie Zamawiający podał podstawę normową KNR 023 1 0511 0201 , która zawiera nakłady na wykonanie nawierzchni gr. 6 cm , natomiast w opisie pozycji wynika że to nawierzchnia z kostki gr 8 cm . Prosimy o sprecyzowanie w/w pozycji.

**Odpowiedź.**

Do wyceny wykonania chodników należy przyjąć kostkę brukową kolorową grubości 6 cm.

Pytanie Nr 3

Prosimy o rysunek dźwigara dachowego DK1.

**Odpowiedź**

W załączeniu przedkładamy elektroniczną wersję rysunków dźwigara dachowego które są wykazane w części konstrukcyjnej projektu.

Pytanie Nr 4

W przedmiarze robót ogrodzeniowych brak jest bramy wjazdowej , czy należy ją wyceniać, jeśli tak prosimy o podanie jej wymiarów?

**Odpowiedź:**

Na terenie obiektu zgodnie z dokumentacją projektowa nie będzie bramy wjazdowej.

Pytanie Nr 5

Czego dotyczą pozycje 5.2.4, 5.2.5, 5.2.8 przedmiaru sanitarnego.

**Odpowiedź:**

Opisy pozycji należy przyjąć zgodnie z podanymi numerami katalogów nakładów rzeczowych KNNR w normatywie przedmiaru robót.

Na pozostałe zapytania udzielimy niezwłocznie odpowiedzi po konsultacji z projektantem

**WÓJT**  
*mgr Andrzej Jurczak*